# F) VETRI IN LASTRE (LAVORI IN VETRO E CRISTALLO)

## 864. Classificazione.

I prodotti vetrari di base sono:

• Vetri tirati:

Sottile (ex semplice) spessore nominale mm. 2

• Vetri colati:

Stampati nei vari disegni spessore nominale mm. 4
Greggi di forte spessore spessore nominale mm. 8,10
Retinati lisci o stampati spessore nominale mm. 5,7

Vetri laminati:

normali, bassi emissivi e riflettenti

vengono prodotti negli spessori nominali di: 3+3 / 4+4 / 5+5  $\,$ 

• Vetri riflettenti da 4 a 10 mm

• Vetri bassi emissivi da 4 a 6 mm. e stratificato

• Vetri temperati da 4 a 20 mm.

• Cristalli Float:

normali, colorati e argentati

vengono prodotti negli spessori nominali di mm. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19.

## 865. Ordinazioni.

Le ordinazioni vengono effettuate verbalmente o per iscritto. Esse hanno per oggetto:

- 1) la sola fornitura di lastre di vetro o cristallo, molate oppure no;
- 2) la fornitura e posa in opera di lastre di vetro o cristallo;
- 3) lavorazioni da eseguire su lastre di vetro o cristallo di proprietà del committente.

# 866. Unità di base di contrattazione.

La merce viene contrattata a mq.

Le lavorazioni sui bordi vengono contrattate a metro lineare.

#### 867. Modo di misurazione.

Per il calcolo delle superfici agli effetti della fatturazione, le dimensioni delle singole lastre, qualora non siano multiple di cm. 4, si riportano al multiplo di cm. 4 immediatamente superiore.

La superficie delle lastre sagomate è data dal rettangolo che le circoscrive le cui dimensioni sono riportate ai multipli some sopra.

Per vetri stratificati il minimo di fatturazione è di mq. 0,30.

Per le vetrate isolanti, saldate con elastomeri, il minimo di fatturazione è di mg. 0,50.

Per vetri profilati a U (Uglass), la fatturazione sarà eseguita per multipli in altezza di cm. 25 immediatamente superiori.

Per vetrate temperate in lastre piane il minimo di fatturazione è di mq. 0,27.

### 868. Requisiti della merce.

I vetri di qualità mercantile si intendono esenti da bolle, lacrime e ondulazioni

Per le vetrate basso emissive eventuali difetti devono essere visibili da una distanza minima di mt. 3

### 869. Imballaggio.

L'imballaggio viene effettuato alla rinfusa, oppure in casse o gabbie di legno a rendere.

### 870. Consegna.

Per merce in opera ha luogo "franco destino" a posa ultimata; negli altri casi si pattuisce volta per volta.

## 871. Verifica della merce.

Si effettua nel luogo di destinazione se la consegna è eseguita con automezzo del venditore; presso il magazzino del venditore se l'acquirente provvede direttamente o indirettamente al ritiro.

#### 872. Tolleranza.

Le tolleranze sugli spessori sono le seguenti:

Vetri tirati: sottile tolleranza ± mm. 0.2 Vetri colati: stampati nei vari disegni tolleranza ± mm. 0,3 greggi di forte spessore tolleranza ± mm. 0.5 retinati lisci o stampati tolleranza ± mm. 0,6 Cristalli Float normali, colorati e argentati: per i cristalli di spessore nominale di mm. 3, 4 e 5 tolleranza ± mm. 0,2 per i cristalli di spessore nominale mm. 6, 8, 10, 12, 15 e 19 tolleranza ± mm. 0,3 La tolleranza sulle dimensioni è di ± mm. 2 per ogni metro lineare.

### 873. Trasporto e posa in opera.

Quando la merce è data in opera, si intendono compresi nel prezzo di trasporto sul posto, la fornitura e l'applicazione di idonea lettatura e sigillatura per il tipo di lastra e sua destinazione in quantità sufficiente per garantire la stabilità dei vetri, ma esclusa l'impalcatura e l'impostazione di altre opere.

Quando si tratta di serramenti di ferro e di lucernari, viene applicato uno strato di mastice anche sotto la lastra.

Il vetraio non risponde di rotture dopo la posa in opera.

## 874. Pagamento.

Se il pagamento viene effettuato in contanti, a ricevimento fattura, si usa praticare uno sconto del 3%.

## 875. Obblighi di garanzia del venditore.

Il venditore garantisce la qualità e lo spessore del vetro fornito, nonché la stabilità delle lastre e la loro posa in opera a regola d'arte se eseguita a sua cura.

### 876. Reclami.

I reclami per difetti devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce ed entro 10 giorni dalla posa in opera.