

## **CAPO X**

### **Opere di lattoniere**

#### **Art. 1 - Ordinazione**

L'ordinazione è di norma scritta.

#### **Art. 2 - Preventivo**

Il preventivo del lattoniere, di norma redatto per iscritto, comprende la descrizione dei lavori, l'indicazione dei materiali da impiegare e delle unità di misura espresse in chilogrammi o in metri lineari o quadrati, modi e termini di pagamento e termini di consegna.

#### **Art. 3 - Conclusione del contratto**

Non sono stati rilevati usi.

#### **Art. 4 - Modo di misurazione**

Per i materiali lavorati forniti a piè d'opera, il computo delle opere viene effettuato con lo stesso metodo di misura definito in sede di preventivo, oppure a numero senza gli sfridi e senza deduzioni di fori inferiori a mq 0,50.

La misurazione per il computo delle opere comprensive di posa viene effettuato a metro lineare o quadrato, rispettivamente sulla lunghezza o superficie risultante dopo l'avvenuta posa, senza tenere conto di sovrapposizioni e sfridi, che si intendono compensati nei relativi prezzi; non sono dedotti fori inferiori a mq 0,50.

#### **Art. 5 - Prezzi**

I prezzi comprensivi di posa in opera non includono le opere murarie, il sollevamento dei materiali, il noleggio, l'impianto di ponteggi e di scale aeree.