

f) Tappezzerie

Sezione I – In carta e stoffa incollate

Consegna del materiale	”	85
Modalità di misurazione	”	86
Requisiti	”	87
Determinazione del corrispettivo	”	88
Obblighi del committente	”	89
Reclami	”	90

Sezione II – In stoffa a tensione

Consegna del materiale	”	91
Contrattazione e misurazione	”	92
Requisiti	”	93

f) Tappezzerie

Sezione I

In carta e stoffa incollate

Art. 85 - Consegna del materiale.

La consegna del materiale per sola fornitura è eseguita nel magazzino del venditore.

Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente che ne assume la custodia.

Art. 86 - Modalità di misurazione.

La superficie totale delle pareti da tappezzare è calcolata deducendo l'area dei vuoti (porte, finestre).

Le aperture inferiori ad 1 mq. sono considerate “vuoto per pieno”.

Gli “squarci” (o squinci), i rientri e i “celini” sono considerati nella loro superficie effettiva.

Art. 87 - Requisiti.

L'applicazione deve essere eseguita con la messa a piombo. La preparazione delle pareti (raschiatura, lavatura, pulitura, stacco carta, ecc.) è eseguita di norma dal tappeziere il quale deve curare la sistemazione di un sottofondo adatto al tipo di materiale da parati da applicare, da computarsi a parte.

Art. 88 - Determinazione del corrispettivo.

Il corrispettivo per i lavori eseguiti dal tappezziere viene determinato, di regola, a metro quadrato; quando si tratta di lavori di particolare difficoltà o di superfici inferiori ai 30 mq. (soffitti, pareti, scale, bagni, cucine, ecc.) il corrispettivo viene determinato a forfait.

Art. 89 - Obblighi del committente.

Il committente è tenuto ad accettare in deposito, in locali di sua scelta, gli attrezzi e i materiali necessari ai lavori di posa in opera.

Art. 90 - Reclami.

Le leggere differenze delle tinte rispetto a quelle del campione scelto dal committente, purché omogenee nello stesso locale, non danno luogo a reclamo da parte del committente.

**Sezione II
In stoffa a tensione**

Art. 91 - Consegna del materiale.

La consegna del materiale per sola fornitura è eseguita nel magazzino del venditore.

Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente che ne assume la custodia.

Art. 92 - Contrattazione e misurazione.

Il materiale viene fatturato in altezza di fabbricazione e la posa in opera viene computata sulla metratura effettivamente posata.

La superficie totale delle pareti da tappezzare è calcolata deducendo l'area dei vuoti (porte, finestre).

Le aperture inferiori a 2 mq. sono considerate "vuoto per pieno".

Gli "squarci" (o squinci), i rientri e i "celini" sono considerati nella loro superficie effettiva.

Art. 93 - Requisiti.

L'applicazione deve essere eseguita con la messa a piombo. La preparazione delle pareti (raschiatura, lavatura, pulitura, stacco carta, ecc.) è eseguita di norma dal tappezziere il quale deve curare la sistemazione di un sottofondo adatto al tipo di materiale da parati da applicare, da computarsi a parte.